
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK PANS W NYSIE - ROBOTY BUDOWLANE PO POWODZI
ADRES INWESTYCJI: 48-300 NYSA ARMII KRAJOWEJ 19
NAZWA INWESTORA: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NYSIE
ADRES INWESTORA: 48-300 NYSA UL. ARMII KRAJOWEJ 6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

GRZEGORZ MARKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 25.02.2025

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
25.02.2025

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		ARMII KRAJOWEJ 19			
1.1		ŚCIANY			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		$(4,88 * 2 + 5,82 * 2) * 1,74$	m2	37,236	
		12,00	m2	12,000	
				RAZEM	49,236
2 d.1.1	KNR 4-01 0701- 05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach	m2		
		<i>pom 1</i> $(5,08 * 2 + 5,96 * 2 + 2,25 * 2 + 1,70 * 1) * 2,50$	m2	70,700	
		$-0,90 * 2,00 * 2 + (0,90 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	-1,101	
		$-1,00 * 2,00 * 2 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	-1,450	
		$-0,70 * 0,50 * 2 + (0,70 + 0,50 * 2) * 0,51 * 2$	m2	1,034	
		<i>pom 2</i> $(3,37 * 2 + 8,85 * 2) * 2,50$	m2	61,100	
		$-0,90 * 2,00 + (0,90 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	0,699	
		$-0,70 * 0,50 + (0,70 + 0,50 * 2) * 0,51$	m2	0,517	
		<i>pom 3</i> $(4,55 * 2 + 2,15 * 2) * 2,50$	m2	33,500	
		$-0,70 * 2,00 + (0,70 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	0,997	
		<i>pom 4</i> $(4,55 * 6 + 2,35 * 2 + 0,55 * 2 + 1,90 * 6) * 2,50$	m2	111,250	
		$-0,80 * 2,00 * 9$	m2	-14,400	
		$-0,90 * 2,00 + (0,90 + 2,00 * 2) * 0,35$	m2	-0,085	
		$-1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,35$	m2	-0,250	
		<i>pom 5</i> $(5,08 * 2 + 5,96 * 2) * 2,50$	m2	55,200	
		$-0,70 * 0,50 * 2 + (0,70 + 0,50 * 2) * 0,51 * 2$	m2	1,034	
		$-0,90 * 2,00 * 2$	m2	-3,600	
		<i>pom 6</i> $(6,16 * 2 + 5,96 * 2 + 1,30 * 2 + 2,10 * 2 + 1,00 * 2) * 2,50$	m2	82,600	
		$-1,00 * 2,00$	m2	-2,000	
		$-0,90 * 2,00 * 2$	m2	-3,600	
		$-0,70 * 2,00$	m2	-1,400	
		$-0,70 * 0,50 * 2 + (0,70 + 0,50 * 2) * 0,51 * 2$	m2	1,034	
		<i>pom 7</i> $(3,77 * 2 + 1,64 * 2 + 3,29 * 2 + 3,40 * 2 + 1,80 * 6 + 5,96 * 4 + 4,45 * 2) * 2,50$	m2	169,350	
		$-1,00 * 2,00 * 3 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,51 * 3$	m2	1,650	
		$-1,00 * 2,00 + (1,00 + 2,00 * 2) * 0,38$	m2	-0,100	
		$-4,39 * 2,20 + (4,39 + 2,20 * 2) * 0,51$	m2	-5,175	
		$-0,70 * 2,00 * 2$	m2	-2,800	
		<i>pom 8</i> $(1,80 * 2 + 1,75 * 2) * 2,50$	m2	17,750	
		$-0,70 * 2,00 + (0,70 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	0,997	
		<i>pom 9</i> $(1,86 * 2 + 1,34 * 2) * 2,50$	m2	16,000	
		$-0,80 * 2,00$	m2	-1,600	
		<i>pom 10</i> $(1,86 * 2 + 2,10 * 2 + 3,60 * 2 + 6,40 * 2) * 2,50$	m2	69,800	
		$-0,80 * 2,00$	m2	-1,600	
		$-0,90 * 2,00 + (0,90 + 2,00 * 2) * 0,51$	m2	0,699	
		$-0,70 * 0,50 + (0,70 + 0,50 * 2) * 0,51$	m2	0,517	
				RAZEM	657,267
3 d.1.1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		$49,236 * 0,02$	m3	0,985	
		$657,267 * 0,02$	m3	13,145	
				RAZEM	14,130
4 d.1.1	KNR 4-01 0108- 11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		
		$49,236 * 0,02$	m3	0,985	
		$657,267 * 0,02$	m3	13,145	
				RAZEM	14,130
5 d.1.1	KNR 9-21 0302- 03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych powyżej 10 m2 metodą natrysku	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		657,267	m2	657,267	
				RAZEM	657,267
6 d.1.1	KNR 9-21 0401-03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian	m2		
		657,267	m2	657,267	
				RAZEM	657,267
7 d.1.1	KNR 9-19 0101-01	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych Krotność = 10	doby		
		21	doby	21,000	
				RAZEM	21,000
1.2		SUFITY			
8 d.1.2	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		234,535	m2	234,535	
				RAZEM	234,535
9 d.1.2	KNR 9-21 0403-05	Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku	m2		
		234,535	m2	234,535	
				RAZEM	234,535
1.3		POSADZKI			
10 d.1.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		<i>posadzki</i> 4,88 * 5,82 4,80 * 1,60 3,82 * 3,10 <i>okładziny schodów</i> 1,16 * (0,30 + 0,20) * 10 A (Suma częściowa) <i>pomieszczenie parter</i> 2,97 * 1,60 B (Suma częściowa)	m2 m2 m2 m2 m2 m2	28,402 7,680 11,842 5,800 53,724 4,752 4,752	
				RAZEM	58,476
11 d.1.3	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie z piwnic budynku gruzu.	m3		
		53,724 * 0,02	m3	1,074	
				RAZEM	1,074
12 d.1.3	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		4,752 * 0,02	m3	0,095	
				RAZEM	0,095
13 d.1.3	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km wraz z kosztami składowania / utylizacji	m3		
		53,724 * 0,02	m3	1,074	
		4,752 * 0,02	m3	0,095	
				RAZEM	1,169
14 d.1.3	KNR 9-21 0302-03	Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku	m2		
		58,476	m2	58,476	
				RAZEM	58,476
15 d.1.3	KNR 9-21 0403-17	Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek	m2		
		58,476	m2	58,476	
				RAZEM	58,476
1.4		POZOSTALE			
16 d.1.4	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1.4	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.4	NNRNKB 202 1026-05	Drzwi jednoskrzydłowe z ościeżnicą	m2		
		0,80 * 2,00 * 1	m2	1,600	
		0,90 * 2,00 * 1	m2	1,800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,400
19 d.1.4	kalk. własna	Wezeł -kolektor - czyszczenie i malowanie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000