
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
Nowy kod

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU PANS W NYSIE
ADRES INWESTYCJI: 48-300 NYSA UL. GŁUCHOŁASKA 12
NAZWA INWESTORA: PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
ADRES INWESTORA: 48-300 NYSA UL. ARMII KRAJOWEJ 7

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

GRZEGORZ MARKOWSKI

DATA OPRACOWANIA: 01.06.2025

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2458 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
01.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		POSADZKA SALA SPORTOWA			
1 d.1	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni	m2		
		497,00	m2	497,000	
				RAZEM	497,000
2 d.1	KNP 02 1105- 03.02	Wykańczające szlifowanie mechaniczne posadзки z deszczulek w pomieszczeniach	m2		
		497,00	m2	497,000	
				RAZEM	497,000
3 d.1	NNRNKB 202 1135-01	Posadзки z deszczulek posadzkowych układane na klej	m2		
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
4 d.1	KNR 19-01 0912 -08	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
		497,00	m2	497,000	
		17,00	m2	17,000	
				RAZEM	514,000
5 d.1	kalk. własna	Demontaż podwyższenia z desek wraz z utylizacją materiału z rozbiórki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	kalk. własna	Uzupełnienie rusztu pod posadzkę 17 m2	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	analogia	Wymiana pojedynczych uszkodzonych klepek	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	kalk. własna	Wytyczenie i malowanie boiska do siatkówki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	Montaż listew przypodłogowych do wysokości starej listwy wraz z listwą wentylowaną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		POSADZKA SALA FITNESS			
10 d.2	KNR-W 4-01 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
11 d.2	KNP 02 1105- 03.02	Wykańczające szlifowanie mechaniczne posadзки z deszczulek w pomieszczeniach	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
12 d.2	KNR 19-01 0912 -08	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m2		
		80,00	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
13 d.2	kalk. własna	Montaż listew przypodłogowych do wysokości starej listwy wraz z listwą wentylowaną	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000