

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Collegium Medicum PANS w Nysie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 6 0803/05		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1	m2	118,5
			razem	m2	118,5
2	KNNR 5 0721/03		Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu 12*1	m	12
			razem	m	12
3	KNNR 5 0721/04		Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia 12*1	m	12
			razem	m	12
4	KNNR 6 0801/06		Rozbiórka mechaniczna podbudowy z betonu grubości 15cm 12*1	m2	12
			razem	m2	12
			2. Roboty ziemne		
5	Kalkulacja indywidualna		Pomiary geodezyjne	kpl	2
6	KNR 2-01 0215/03		Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25m3 (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1*2,5	m3	296,25
			razem	m3	296,25
7	KNR 2-18 0501/03		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20cm (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1	m2	118,5
			razem	m2	118,5
8	KNR 2-28 0501/08		Obsypka rurociągu gruntem z wykopu (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*0,8*0,3	m3	28,44
			razem	m3	28,44
9	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1*1,2	m3	142,2
			razem	m3	142,2
10	KNR 2-01 0320/04		Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 3m (7+7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1*2	m3	237
			razem	m3	237
			2. Sieć i przyłącza kanalizacji deszczowej		
11	KNR-W 2-18 0408/03		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk 12,7+10,8+12+10+13,8+13,9+10,2	m	83,4
			razem	m	83,4
12	KNNR 4 1601/03		Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PVC o średnicy 200mm	próbę	1

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w Collegium Medicum PANS w Nysie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR-W 2-18 0807/03		Przyłącze wodociągowe z rur PVC o średnicy 100mm łączone na wcisk i uszczelkę gumową 4,6+7,6+2,7	m	14,9
				razem m	14,9
14	KNR-W 2-18 0807/04		Przyłącze wodociągowe z rur PVC o średnicy 150mm łączone na wcisk i uszczelkę gumową 3,8+6,9+7,6+2,7+4,2+4,5	m	29,7
				razem m	29,7
15	KNR-W 2-18 0807/04		Przyłącze wodociągowe z rur PVC o średnicy 200mm łączone na wcisk i uszczelkę gumową 5,2+6,4+7	m	18,6
				razem m	18,6
16	KNR-W 2-18 0512/02		Wykonanie kinet w studniach 2*1,2*0,15	m3	0,36
				razem m3	0,36
17	KNR 9-26 0101/01		Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100mm i wysokości do 100mm o klasie obciążenia A15	m	4
			3. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej		
18	KNR 2-15 0205/04		Rurociągi z PCW o średnicy 160mm na ścianach łączone metodą wciskową 4,47+3	m	7,47
				razem m	7,47
19	KNR 2-15 0205/04		Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 6,85+2,42+2,28	m	11,55
				razem m	11,55
20	KNR 4-01 0333/06		Przebicie otworów w ścianach z cegieł	szt	10
21	KNR 4-01 0210/05		Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żużlowego	m	20
			4. Roboty wykończeniowe		
22	KNR 2-31 0109/03		Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 12*1	m2	12
				razem m2	12
23	KNNR 6 0803/06 analogia		Ułożenie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej (7+4+8+3+4+6,5+10+10+14+14+10+10+11)*1	m2	111,5
				razem m2	111,5