

Sala C4 – Obrońców Tobruku 5, niski parter



- wykorzystać istniejący kabel HDMI
- doprowadzić zasilanie $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, ok. 8 mb, w istniejących korytkach kablowych
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15° , w pełnych materiałach budowlanych

Sala C11 – Obrońców Tobruku 5, niski parter



- wykorzystać istniejący kabel HDMI
- doprowadzić zasilanie $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, ok. 6 mb, w istniejących korytkach kablowych
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15° , w pełnych materiałach budowlanych

Sala C12 – Obrońców Tobruku 5, niski parter



- wykorzystać istniejący kabel HDMI
- doprowadzić zasilanie $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, ok. 6 mb, w istniejących korytkach kablowych
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15° , w pełnych materiałach budowlanych

Sala C13 – Obrońców Tobruku 5, niski parter



- wykorzystać istniejący kabel HDMI
- doprowadzić zasilanie $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, ok. 6 mb, w istniejących korytkach kablowych
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15° , w pełnych materiałach budowlanych

Sala G6 – Obrońców Tobruku 5, wysoki parter



- wykorzystać istniejące okablowanie
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15°, w pełnych materiałach budowlanych
- zdemontować ekran rozwijany

Sala G21 – Obrońców Tobruku 5, wysoki parter



- doprowadzić kabel HDMI 10 mb
- doprowadzić zasilanie 3x1.5mm², ok. 8 mb,
- montaż koryt kablowych ok 4 mb
- montaż na uchwycie sufitowym uchylnym 15°, w pełnych materiałach budowlanych
- zdemontować ekran rozwijany

Sala G101 – Obrońców Tobruku 5, pierwsze piętro



- wykorzystać istniejące okablowanie
- montaż koryt kablowych ok 4 mb
- montaż na uchwycie ściennym uchylnym 15°, w pełnych materiałach budowlanych
- zdemontować ekran rozwijany

Sala D112 – Ujejskiego 12, pierwsze piętro



- doprowadzić kabel HDMI 20 mb
- doprowadzić zasilanie 3x1.5mm², ok. 15 mb,
- montaż koryt kablowych 25x25mm, ok 6 mb
- montaż na uchwycie sufitowym uchylnym 15°, w pełnych materiałach budowlanych

Sala D118 – Ujejskiego 12, pierwsze piętro



- doprowadzić kabel HDMI 10 mb
- doprowadzić zasilanie $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$, ok. 8 mb,
- montaż koryt kablowych, ok 6 mb
- montaż na uchwycie sufitowym uchylnym 15° , w pełnych materiałach budowlanych